

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าระ  
 หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม หมู่ที่  
 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
2. งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่  
 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 3,032,300.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม)  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มี.ค. 2563 เป็นเงิน ..... 3,053,168.52 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 รายงาน ปร.4
  - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
  - 6.3 รายงาน ปร.6
  - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 ไพรลดา สุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง
  - 7.2 สุรานี ยายา กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
  - 7.3 สะเป็ง ยามา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาราใหม่ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิศูชีพเล็ก 4 งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบาราใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบาราใหม่

**20 มี.ค. 2563**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					768,695.78	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,239,700.39	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					57,515.00	

ไพรลดา สุวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:51:54

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,231,261.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บารายใหม่ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบารายใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
องค์การบริหารส่วนตำบลบารายใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบารายใหม่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					99,050.00	
5	งานอื่น ๆ		รวม					66,300.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									2,231,261.17

พรลดา สุวรรณ  
16 มีนาคม 2563 10:51:54

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	- งานดินชุด	9.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	1,125.00	1,125.00	
		- งานเสาเข็ม ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 19.00 ม.	34.000	ท่อน	4,726.00	160,684.00	1,021.00	34,714.00	195,398.00	
		- สกัดหัวเข็ม	34.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	6,800.00	6,800.00	
		- คอนกรีตหยาบ	3.000	ลบ.ม.	1,948.60	5,845.80	398.00	1,194.00	7,039.80	
		- คอนกรีตโครงสร้าง	79.000	ลบ.ม.	2,070.09	163,537.11	391.00	30,889.00	194,426.11	
		- ทราดยหยาบ	67.000	ลบ.ม.	560.75	37,570.25	99.00	6,633.00	44,203.25	
		- เหล็ก RB 6 มม.	1.527	ต้น	24,530.00	37,457.31	4,100.00	6,260.70	43,718.01	
		- เหล็ก RB 9 มม.	.004	ต้น	24,810.00	99.24	4,100.00	16.40	115.64	
		- เหล็ก RB 12 มม.	2.806	ต้น	25,590.92	71,808.12	3,300.00	9,259.80	81,067.92	
		- เหล็ก DB 16 มม.	.221	ต้น	20,871.96	4,612.70	3,300.00	729.30	5,342.00	
		- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	91.000	กก.	51.40	4,677.40	0.00	0.00	4,677.40	
- ค่าแรงไม่แบบ	422.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	56,126.00	56,126.00			

โปรดดู สุวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:51:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ไม้แบบ	337.000	ตร.ม.	250.00	84,250.00	0.00	0.00	84,250.00	
	- ไม้ค้ำ	106.000	ลบ.พ.	250.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	
	- ตะปู	105.000	กก.	46.73	4,906.65	0.00	0.00	4,906.65	
	- ทดสอบดิน วิธี Borings Test (SPD)	1.000	L.S	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	105,706.45	601,948.58	30,167.00	166,747.20	768,695.78	
	งานสถาปัตยกรรม								
	หมวดงานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐแดง 4 รู ครึ่งแผ่น	326.000	ตร.ม.	185.00	60,310.00	89.00	29,014.00	89,324.00	
	- ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	700.000	ตร.ม.	56.33	39,431.00	82.00	57,400.00	96,831.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8x8	47.000	ตร.ม.	255.03	11,986.41	166.00	7,802.00	19,788.41	
- เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	234.000	ม.	108.50	25,389.00	44.00	10,296.00	35,685.00		
หมวดงานพื้น									

พรธิตา สุวรรณ

5 มีนาคม 2563 10:51:54

ทป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม้	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12	297.000	ตร.ม.	285.28	84,728.16	158.00	46,926.00	131,654.16	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8	23.000	ตร.ม.	266.28	6,124.44	158.00	3,634.00	9,758.44	
ทิว	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน	188.000	ตร.ม.	122.22	22,977.36	82.00	15,416.00	38,393.36	
	หมวดงานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1,016.000	ตร.ม.	49.73	50,525.68	30.00	30,480.00	81,005.68	
	- ทาสีน้ำมันทั่วไป	154.000	ตร.ม.	65.00	10,010.00	38.00	5,852.00	15,862.00	
	หมวดงานโครงสร้างหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50x1.20	1,105.000	แผ่น	60.75	67,128.75	0.00	0.00	67,128.75	
	ม. สีแดง								
	- ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	335.000	แผ่น	42.06	14,090.10	0.00	0.00	14,090.10	
	- ครอบสามทาง	5.000	แผ่น	70.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ครอบทางมน	10.000	แผ่น	65.00	650.00	0.00	0.00	650.00	

โปรดดู สุวรรณ

5 มีนาคม 2563 10:51:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน้า ๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลางกลมขนาด ศก. 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	28,000	ท่อน	845.00	23,660.00	0.00	0.00	23,660.00	
	- ท่อเหล็กกลางกลมขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	36,000	ท่อน	700.93	25,233.48	0.00	0.00	25,233.48	
	- เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	30,000	ท่อน	960.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	107,000	ท่อน	799.07	85,500.49	0.00	0.00	85,500.49	
	- เซิงขายไม่สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126,000	เมตร	70.00	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00	
	- ปิดเชิงขายไม่สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126,000	เมตร	80.00	10,080.00	73.00	9,198.00	19,278.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1,000	L.S	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคา	5,847,000	กก.	0.00	0.00	12.00	70,164.00	70,164.00	
	- ค่าแรงงานปูกระเบื้องหลังคา	497,000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	24,850.00	24,850.00	
	หมวดงานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	248,000	ตร.ม.	279.22	69,246.56	75.00	18,600.00	87,846.56	
	ฉาบรอยต่อยิปซัมบอร์ดตามเหล็กฝ้าสังกะสี								

พรลดา สุวรรณ

5 มีนาคม 2563 10:51:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ฝ่ายต๋านยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกั้นชั้นฉาบรอยต่อเรียบ โครงการวเหล็กอาบสังกะสี	68.000	ตร.ม.	279.22	18,986.96	75.00	5,100.00	24,086.96	
	- ฝ่ายอาคารแฉงสำเร้งรูป หมวดงานประตุ-หนำต๋าง	122.000	ตร.ม.	420.00	51,240.00	0.00	0.00	51,240.00	
	- ป-1	3.000	ชุด	8,500.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	
	- ป-2	5.000	ชุด	3,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	- ป-3	5.000	ชุด	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- น-1	18.000	ชุด	6,500.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	
	- น-2	4.000	ชุด	3,800.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	36,864.62	904,968.39	1,132.00	334,732.00	1,239,700.39	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

ไพรรลดา สุวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:51:54



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>หมวดงานสุขภัณฑ์</b>									
	- โถ้ววมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	450.00	1,800.00	11,800.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	1,400.00	5,600.00	450.00	1,800.00	7,400.00	
	- สายฉีดชำระ	4.000	ชุด	250.00	1,000.00	35.00	140.00	1,140.00	
	- กระจกเงา	4.000	ชุด	380.00	1,520.00	70.00	280.00	1,800.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักถิน	5.000	ชุด	200.00	1,000.00	75.00	375.00	1,375.00	
<b>หมวดงานระบบสุขาภิบาล</b>									
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- ถังตกไขมันสำเร็จรูป	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- บ่อพัก คสล.	1.000	ชุด	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	40.000	เมตร	380.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	
	- งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.000	L.S	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	23,910.00	53,120.00	1,080.00	4,395.00	57,515.00	

โปรดดู สุวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:51:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร หมวดงานระบบไฟฟ้า	38,000	ชุด	1,050.00	39,900.00	150.00	5,700.00	45,600.00		
				- โคมไฟพรอมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์						
				- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00	
				- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	100.00	1,800.00	80.00	1,440.00	3,240.00	
				- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	100.00	900.00	90.00	810.00	1,710.00	
				- ไฟฉุกเฉิน	3,500.00	7,000.00	250.00	500.00	7,500.00	
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร งานอื่น ๆ	-	-	3,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
				- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ						
				- สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
				20,750.00	89,600.00	1,070.00	9,450.00	99,050.00		

พรลดา สุวรรณ

6 มีนาคม 2563 10:51:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวระเบียง + ปับดิสตามเลส	24.000	ม.	2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
	- บัวเชิงผนังเมเนื้อแข็ง 3/4"x4"	122.000	ม.	100.00	12,200.00	50.00	6,100.00	18,300.00	
	รวมค่างานอื่น ๆ	-	-	2,100.00	60,200.00	50.00	6,100.00	66,300.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,231,261.17	

ไพรรตดา สุวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:51:54

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ

กิจกรรม/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าละหู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าละหู่

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าละหู่ที่ 2 อำเภอเมืองปัตตานี

แบบเลขที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าละหู่ใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าละหู่ใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าละหู่ใหม่

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่ **20 ธ.ค. 2563**

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม)	2,231,261.17	1.3032	2,907,779.55	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>2,907,779.55</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 316.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,201.83 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,907,779.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

เรลดา สุวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:52:36

หน้า

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่า

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าระ ตำบลป่าใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าใหญ่

แบบ ปร. 4 ที่แบบ

มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนหน่วย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				2,907,779.55	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

316.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,201.83 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

2,907,779.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

.พรลดา สุวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:52:36

หน้า

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งามก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสวเข้ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระ  
 สถานที่ย่อสร้าง      อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสวเข้ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าระ  
 ตำบล      ตำบล      อำเภอเมืองปัตตานี  
 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระใหม่  
 แบบ    ปร. 4    ที่แบบ    มีจำนวน    10    หน้า  
 กำหนดราคากลาง    เมื่อวันที่    20 มิ.ย. 2563



( สุรานี ยายา )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( โพลดา สุวรรณ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( สะแมอิง ยามา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

•พรลดา สุวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:52:36



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตำบล บาราโหม อำเภอ เมืองปัตตานี

จังหวัด ปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

มีจำนวน


ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

20 มี.ค. 2563

( ไพรลดา สุวรรณ )



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( สุรณี ยายา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สะแม็ง ยามา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพรลดา สุวรรณ

5 มีนาคม 2563 10:52:57



โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปาละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านปาละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมือง

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

จังหวัดปัตตานี

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.1 หมวดงานผนัง

1.2.1.2 ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 2.810 บาท/กก. = 33.860 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 0.000 บาท/ลิตร = 0.000 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 560.750 บาท/ลบ.ม. = 22.430 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 56.339 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 56.33 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปาละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านปาละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม)

##### 1.2 งานสถาปัตยกรรม

##### 1.2.1 หมาดงานผนัง

##### 1.2.1.3 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8x8

งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิกสีธรรมชาติ ขนาด 8"x 8"

ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น

กระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8"x 8" จำนวน 1.12 ตร.ม. @ 150.000 = 168.000 บาท/ตร.ม.  
บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม. จำนวน 5.25 กก. @ 8.000 บาท/กก. = 42.000 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.20 กก. @ 60.000 บาท/กก. = 12.000 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 2.00ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.032 บาท/ตร.ม.

คิ้ว พี วี ซี. (เล็ก)จำนวน 0.33 ม. @ 100.000 บาท/ม. = 33.000 บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 8"x 8" สีธรรมชาติ = 255.032 บาท/ตร.ม.  
พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 255.03 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม)

##### 1.2 งานสถาปัตยกรรม

##### 1.2.1 หมวดงานผนัง

##### 1.2.1.4 เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.

เสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 3.36 กก. @ 2.810 บาท/กก.	=	9.441 บาท/ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.01 ลบ.ม. @ 560.750 บาท/ลบ.ม.	=	5.607 บาท/ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน 0.02 ลบ.ม. @ 1,121.500 บาท/ลบ.ม.	=	22.430 บาท/ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 1.80 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.029 บาท/ม.
เหล็กเสริม RB 6 มม. จำนวน 0.41 กก. @ 24.530 บาท/กก.	=	10.057 บาท/ม.
เหล็กเสริม RB 9 มม. จำนวน 1.07 กก. @ 24.810 บาท/กก.	=	26.546 บาท/ม.
ลวดผูกเหล็ก จำนวน 0.04 กก. @ 51.400 บาท/กก.	=	2.056 บาท/ม.
ไม้แบบคิต 50% จำนวน 0.10 ลบ.ฟ. @ 250.000 บาท/ลบ.ฟ.	=	30.000 บาท/ม.
ตะปู จำนวน 0.05 กก. @ 46.730 บาท/กก.	=	2.336 บาท/ม.
รวมเสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น) ยาว 1 เมตร	=	108.502
ค่างานต้นทุน	=	108.50 บาท/ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปาละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านปาละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม)

##### 1.2 งานสถาปัตยกรรม

##### 1.2.2 หมวดงานพื้น

##### 1.2.2.1 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว

พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x 12"

กระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ จำนวน 1.10 ตร.ม. 140.000 บาท/ตร.ม. = 154.000 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 2.810 บาท/กก. = 60.443 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.15 กก. 60.000 บาท/กก. = 9.000 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 560.750 บาท/ลบ.ม. = 61.682 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 12"x 12" = 285.289 บาท/ตร.ม.

พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 285.28 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 หมวดงานพื้น

1.2.2.2 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว

พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 8"x 8"

กระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติ จำนวน 1.10 ตร.ม. 120.000 บาท/ตร.ม. = 132.000 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 2.810 บาท/กก. = 60.443 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.20 กก. 60.000 บาท/กก. = 12.000 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 560.750 บาท/ลบ.ม. = 61.682 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิกสีธรรมชาติ ขนาด 8"x 8" พื้นที่ 1 = 266.289 บาท/ตร.ม.

ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 266.28 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม)

##### 1.2 งานสถาปัตยกรรม

##### 1.2.2 หมวดงานพื้น

##### 1.2.2.3 พื้นซีเมนต์ขัดมัน

ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 2.810 บาท/กก. = 60.443 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 560.750 บาท/ลบ.ม. = 61.682 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 6 ลิตร ราคา 0.0164 บาท /ลิตร = 0.098 บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน พื้นที่ 1 ตร.ม. = 122.223 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 122.22 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 หมวดงานสี

1.2.3.1 ทาสีน้ำพลาสติก

งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 100.000 บาท/ตร.ม = 10.000 บาท/ตร.ม

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL@ 485.980 บาท/GL = 19.439 บาท/ตร.ม

สีทากายในทาทับน้ำ 2 เทียว จำนวน 0.07 GL@ 289.720 บาท/GL = 20.280 บาท/ตร.ม

น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร = 0.016 บาท/ตร.ม

รวมวัสดุทาสีภายใน (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 49.735 บาท/ตร.ม

ค่างานต้นทุน = 49.73 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปาละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านปาละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมือง

จังหวัดปัตตานี

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.5 หมวดงานฝ้าเพดาน

1.2.5.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.

แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด1.20x2.40ม.จำนวน 0.4 แผ่น @ = 89.720 บาท/ตร.ม

224.300 บาท/แผ่น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ตร.ม. @ = 160.000 บาท/ตร.ม

160.000 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.11 กก. @ 50.000 บาท/กก. = 5.500 บาท/ตร.ม

ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ 24.000 บาท/ตร.ม. = 24.000 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. = 279.220 บาท/ตร.ม

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 279.22 บาท/ตร.ม.



โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.5 หมวดงานฝ้าเพดาน

1.2.5.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.

แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.จำนวน 0.4 แผ่น @ = 89.720 บาท/ตร.ม

224.300 บาท/แผ่น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ตร.ม. @ = 160.000 บาท/ตร.ม

160.000 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.11 กก. @ 50.000 บาท/กก. = 5.500 บาท/ตร.ม

ปูนฉาบรอยต่อ+ฝ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ 24.000 บาท/ตร.ม. = 24.000 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น = 279.220 บาท/ตร.ม

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 279.22 บาท/ตร.ม.

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมือง

Factor F อาคาร

เลขที่หนังสือ : ความที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15

เงินล่วงหน้าจ่าย                      0.00 %                      ตอกเบี้ยเงินกู้                      6.00 % ต่อปี  
เงินประกันผลงานทั้ก                      0.00 %                      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)                      7.00 %

ตารางงาน (ชุมชน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าจำนวนรายการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1.00	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2.00	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5.00	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10.00	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15.00	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20.00	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25.00	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30.00	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164

ไพรรตดา สุวรรณ

14คย 2563 10:53:46

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 ซึ่งต้องดำเนินการบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี  
โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 ซึ่งต้องดำเนินการบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมือง

เลขที่หนังสือ : ความที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย                    0.00 %                    ดอกเบี้ยเงินกู้                    6.00 % ต่อปี  
เงินประกันผลงานหัก                    0.00 %                    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)                    7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50.00	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60.00	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150.00	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200.00	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023

โปรดดู สำรณ

าคม 2563 10:53:46

โครงการ : จากก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี  
 โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอเมือง

Factor F อาคาร

เงินลงทุนจาง่าย                      0.00 %                      ดอกเบี้ยเงินกู้                      6.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก                      0.00 %                      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)                      7.00 %

เลขที่หนังสือ : ความที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300.00	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350.00	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400.00	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500.00	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
≥500.00	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

โครงการ : จัดก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 ซึ่งถือองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อ.

เลขที่หนังสือ : ความที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 11

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 2,231,261.17 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 3,032,300.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
2,000,000.00	1.3035
2,231,261.17	1.3032
5,000,000.00	1.3003

# แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าละ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอลำทับใต้ต.บ. โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบางปะละ หมู่ที่ 2  
 หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	เหล็กRB9mm.	กก.	X						พาณิชย์จังหวัด	17 กุมภาพันธ์ 2563	เทียบจากต้นเป็นกิโลกรัม
2	เหล็กRB6mm.	กก.	X						พาณิชย์จังหวัด	17 กุมภาพันธ์ 2563	เทียบจากต้นเป็นกิโลกรัม
3	สีเบี่ยงผนัง	กก.	X						ร้านบ้านดีวัสดุก่อสร้าง	17 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์
4	ไม้แบบ	ตร.ม.	X						ร้านมิโฮะ กรือเซะ คาเม	17 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
5	ปูนขาว	กก.	X						ร้านบ้านดีวัสดุก่อสร้าง	17 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
6	ปูนยาแนว	กก.	X						ร้านบ้านดีวัสดุก่อสร้าง	17 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
7	ตัวพีวีซีเล็ก	ม.	X						ร้านบ้านดีวัสดุก่อสร้าง	17 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัต

คา สุวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:54:04

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอ  
จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2  
 หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ตอกเสาเข็ม) จังหวัดปัตตานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
8	ราราระเบียง+บันไดสแตนเลส	บาท/เมตร	X						ร้านสแตนเลส	17 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
9	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง3/4"x4"	ม.	X						ร้านบ้านดีวัสดุก่อสร้าง	17 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
10	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีNo.24และอุปกรณ์ประกอบ	ตร.ม.	X						ร้านบ้านดีวัสดุก่อสร้าง	17 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัดปัต
11	ตะปูเกลียว	กก.	X						ร้านบ้านดีวัสดุก่อสร้าง	10 มกราคม 2563	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัดปัต
12	ปูนฉาบรอยต่อ+ฝาแถบ	ตร.ม.	X						ร้านบ้านดีวัสดุก่อสร้าง	17 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัดปัต
13	ท่อเหล็กกลางกลมขนาดศก.2นิ้วหนา3.2มม.ยาว6.00ม.	ท่อน	X						ร้านเหล็กโกชิตชินินทร์	21 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัต

ฯ สวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:54:04

ทน

## แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอ:  
จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2  
 หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
14	เหล็กตัวซี150x50x20x3.2 มม.ยาว6.00 ม.	ท่อน	X						ร้านเหล็กโชติชินนทร์	21 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
15	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	ชุด	X						ร้านไทยสิริ วัสดุก่อสร้าง	21 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
16	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	ชุด	X						ร้านไทยสิริ วัสดุก่อสร้าง	21 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
17	สายฉีดชำระ	ชุด	X						ร้านไทยสิริ วัสดุก่อสร้าง	21 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
18	กระจกเงา	ชุด	X						ร้านไทยสิริ วัสดุก่อสร้าง	21 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
19	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดตักถักเส้น	ชุด	X						ร้านไทยสิริ วัสดุก่อสร้าง	21 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

สถา สุวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:54:04



## แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอ  
จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2  
 หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สอศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบรา
20	งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	LS	X						ร้านบี.เอช. กระจงกะลุ๋นเนียม	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
21	ป.-1	ชุด	X						ร้าน บี.เอช. กระจงกะลุ๋นเนียม	18 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
22	น.-1	ชุด	X						ร้าน บี.เอช. กระจงกะลุ๋นเนียม	18 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
23	น.-2	ชุด	X						ร้าน บี.เอช. กระจงกะลุ๋นเนียม	18 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
24	ป.-2	ชุด	X						ร้านไทยศิริปัตตานี	19 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
25	ป.-3	ชุด	X						ร้านไทยศิริปัตตานี	18 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
26	งานเสาเข็มขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 19.00 ม.	ท่อน			X				บริษัท วัชรคอนกรีต	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดปัต

ศดา สุวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:54:04

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภ  
จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2  
 หน่วยงาน สำนักงานบริหารศูนย์อำนวยการใหญ่ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
27	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ชนิดมีแผ่นสะท้อนแสงฝังในฝ้า	ชุด	X						ร้านมงคลการไฟฟ้า	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตะ
28	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	ชุด	X						ร้านมงคลการไฟฟ้า	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตะ
29	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	L.S	X						ร้านมงคลการไฟฟ้า	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตะ
30	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	ชุด	X						ร้านไทยสิริ วัสดุก่อสร้าง	21 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตะ
31	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	ชุด	X						ร้านมงคลการไฟฟ้า	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตะ
32	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	ชุด	X						ร้านมงคลการไฟฟ้า	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตะ
33	ไฟฉุกเฉิน	ชุด	X						ร้านมงคลการไฟฟ้า	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตะ

รดา สุวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:54:04

## แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอ  
จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2  
 หน่วยงาน สำนักงานบริหารส่วนตำบลบาราโหมในองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม จังหวัดปัตตานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
34	ผนังก่ออิฐแดงรูครึ่งแผ่น	ตร.ม.	X						ร้านนิโตะ กืออะคะ ค้านิง	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในรายการวัสดุขงรวบรวม
35	ปิดเชิงชายไม้เท้าเรียงรูปตามท้องตลาด	ม.	X						ร้านไทยสิริ วัสดุก่อสร้าง	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
36	เชิงชายไม้เท้าเรียงรูปตามท้องตลาด	ม.	X						ร้านไทยสิริ วัสดุก่อสร้าง	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
37	แผ่นกันนภยา 0.60ม./แผ่น	แผ่น	X						ร้านไทยสิริ วัสดุก่อสร้าง	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
38	ครอบสามทาง	แผ่น	X						ร้านบ้านดี วัสดุก่อสร้าง	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
39	ครอบทางมน	แผ่น	X						ร้านบ้านดี วัสดุก่อสร้าง	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
40	อุปกรณ์ติดกระเบื้องและโครงหลังคา	L.S	X						ร้านบ้านดี วัสดุก่อสร้าง	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัต

๑๓๓ สุวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:54:04

## แบบฟอร์มบันทึกและแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของกรสืบและกรกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ดอกเสาชิม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม อำเภอ  
จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ดอกเสาชิม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2  
 หน่วยงาน สำนักงานสิทธิธรรมชนสัมพันธ์สงขลาในศาลากลางมีพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดประมูล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
41	ผ้าซายคาระแบงสำเร็จรูป	ตร.ม.	X						ร้านผ้าผาดานบาราโหม	21 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
42	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด1,600ลิตร	ชุด	X						ร้านบ้านดี วัสดุก่อสร้าง	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
43	ถังตกไขมันสำเร็จรูป	ชุด	X						ร้านบ้านดี วัสดุก่อสร้าง	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
44	บ่อพักคสล.	ชุด	X						ร้านบ้านดี วัสดุก่อสร้าง	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
45	งานวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดศก.0.30ม.	เมตร	X						ร้านบ้านดี วัสดุก่อสร้าง	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัต
46	ทาสีน้ำมันทั่วไป	ตร.ม.	X						ร้านนิโตะ กรือเซะ คาโม	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัต

ตา สุวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:54:04

ท

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูล

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระใหม่ อำเภอเมืงจังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านป่าระ หมู่ที่ 2  
 หน่วยงาน กองอำนวยการส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
47	กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดผิวมันขนาด 1 2x12 นิ้ว	ตร.ม.	X						ร้านบ้านดี วัสดุก่อสร้าง	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
48	กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดผิวหยาบขนาด ๑8x๑8 นิ้ว	ตร.ม.	X						ร้านบ้านดี วัสดุก่อสร้าง	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
49	กระเบื้องเคลือบปูผนัง 8x8 นิ้ว	ตร.ม.	X						ร้านบ้านดี วัสดุก่อสร้าง	20 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีใบราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			48	-	1	-	-	-			

ลดา สุวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:54:04