

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุด บริเวณวัดเวฬุวัน หมู่ที่ ๒ ตำบลโรงช้าง อำเภอหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๗๕,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุด บริเวณวัดเวฬุวัน หมู่ที่ ๒ ตำบลโรงช้าง ระยะทางประมาณ ๒๐๐.๐๐ ม. จำนวน ๕ ชุดๆละ ๓๕,๐๐๐.- บาท

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๑๗๕,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ตาม ปร.๔.....จำนวน.....๑.....แผ่น

๕.๒ เอกสารประกอบราคาค่าวัสดุ.....จำนวน.....๑.....แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสกสรรค์ สันติชาติ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพรทิพย์ อัครานวัตร กรรมการ

๖.๓ นางสาวรญา บุญแก้ว กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโรงช้าง

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าและแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุด บริเวณวัดเวฬุวัน
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโรงช้าง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช

แบบเลขที่ / 2561

สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าดำเนินการ+ กำไร Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน	163,750	-	163,750	
	เงื่อนไข				
	งานชุดลอกคลอง				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	11,462.50		11,462.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			175,212.50	
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)			175,000.-	
สรุปปริมาณงาน : &ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง			-		ตารางเมตร
: &เฉลี่ยราคาประมาณ			-		บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบ
ชุด บริเวณ วัดเวฬุวัน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโรงช้างที่ 472/2561

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายเสกสรรค์ สันติชาติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวพรทิพย์ อัสวานวัตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

จำสิบเอก

(อร์ญ พวงจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลโรงช้าง

นางสวรรยา บุญเก่า

(นางอัญญาวัฒน์ บรรจงพิณี)

นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาล ตำบลโรงช้าง

แผ่นที่ 1

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุด

บริเวณวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อ.หนองหารราช จ.พิจิตร ระยะทางประมาณ 200.00 เมตร



ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย นายเสกสรรค์ สันติชาติ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุ+แรงงาน		หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.		
	เสาไฟพร้อมโคมไฟ ความสูง 6.00 เมตร ระบบพลังงานแสงอาทิตย์														
1	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	5	ฐาน	2,200	-	11,000	-	600	-	3,000	-	14,000	-		
2	เสาไฟฟ้าผลิตจากเหล็กชุบกว่าไนส์ Ø ไม่น้อยกว่า 138 มม. ทำ														
	ลึด้วยสี่ฝืนสี่บรอนซ์เทาสูง ไซค์ อปสี่ด้วยความร้อน	5	ต้น	6,000	-	30,000	-	800	-	4,000	-	34,000	-		
3	โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน หลอด LED ไม่น้อยกว่า 40 วัตต์	5	โคม	5,500	-	27,500	-	-	-	-	-	27,500	-		
4	ชุดคอนโทรลชาร์จเจอร์	5	ชุด	2,350	-	11,750	-	-	-	-	-	11,750	-		
5	กล่องเหล็กพร้อมแบตเตอรี่แบบแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 AH	5	ชุด	6,800	-	34,000	-	-	-	-	-	34,000	-		
6	แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ พร้อม โครงเหล็กยึดแผง	5	แผง	5,500	-	27,500	-	-	-	-	-	27,500	-		
7	ค่าดำเนินการสำรวจ + ติดตั้ง + ประกอบอุปกรณ์	5	ต้น	-	-	-	-	3,000	-	15,000	-	15,000	-		
	รวมเงินค่าวัสดุและแรงงาน											163,750	-		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%											11,462	50		
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น											175,212	50		
															(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์-)