

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงสร้างเหล็กพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำเต้า

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๐,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงสร้างเหล็กพร้อมอุปกรณ์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ตาม ปร.๔.....จำนวน ๑.....แผ่น

๕.๒ เอกสารประกอบราคาต่ำสุด.....จำนวน ๑.....แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสกสรรค์ สันติชาติ.....ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพรทิพย์ อัสวานวัตร.....กรรมการ

๖.๓ นางสาวรทยา บุญแก้ว.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโรงช้าง

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการก่อสร้าง หอกระจายข่าวโครงเหล็กสูง 12.00 ม. พร้อมงานเดินสายอุปกรณ์

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโรงช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ / 2562

สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ มกราคม 2562

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าดำเนินการ+ กำไร Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน	70,135	-	70,135	
	เงื่อนไข				
	งานชุดลอกคลอง				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			70,135	
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			70,000.-	
	ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)				
สรุปปริมาณงาน :	&ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง		-		ตารางเมตร
	: &เฉลี่ยราคาประมาณ		-		บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงเหล็กสูง 12.00 ม. พร้อมงานเดินสายอุปกรณ์

หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโรงช้างที่ 551 / 2561

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายเสกสรรค์ สันติชาติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพรทิพย์ อัสวานวัตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

จำสิบเอก

(อนุรักษ์ พวงจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลโรงช้าง

นางสาวรชยา บุญเก่า

(นางอัญญาวัฒน์ บรรจงพินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาล ตำบลโรงช้าง

แผ่นที่ 1


โครงการ ทอกระจายข่าว

สถานที่ บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า

ประมาณการโดย นายเสกสรรค์ สันติชาติ

ประมาณการเมื่อวันที่ 2

เดือน มกราคม พ.ศ. 2562



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุ+แรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	
1	งานโครงสร้างฐานราก คสล. พร้อม PLATE เหล็กแผ่น	4	จุด	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	LS
	เชื่อมยึดเสาโครงเหล็ก													
2	เหล็ก 1½"	9	เส้น	255	-	2,295	-	120	-	1,080	-	3,375	-	
	เหล็ก 1"	8	เส้น	120	-	960	-	100	-	800	-	1,760	-	
3	เหล็กตะแกรงกันนก ก่อวางลำโพงพร้อมช่องประตู	1	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	LS
	เปิด-ปิด และหลังคาสังกะสี													
4	งานทาสีรองพื้นกันสนิม	1	งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	-	LS
5	งานทาสี	1	งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	LS
6	งานประกอบเชื่อมสายสัญญาณ	1	งาน	-	-	-	-	8,500	-	8,500	-	8,500	-	
7	ค่าอุปกรณ์เดินสายและเครื่องขยายเสียงครบชุด	1	ชุด	26,000	-	26,000	-	4,000	-	4,000	-	30,000	-	
	รวมเงินค่าวัสดุและแรงงาน											70,135.00	-	
														(-เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน-)