

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุด เริ่มเขต
พื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๕๐,๐๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุด เริ่มเขต
พื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลโรงช้าง ระยะทางประมาณ ๔๐๐.๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ตาม ปร.๔.....จำนวน ๑.....แผ่น

๕.๒ เอกสารประกอบราคาค่าวัสดุ.....จำนวน ๑.....แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสกสรรค์ สันติชาติ.....ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพรทิพย์ อัครวานูวัตร.....กรรมการ

๖.๓ นางสาวรญา บุญเก่า.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ราชการ เทศบาลตำบลโรงช้าง

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าและแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุด

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโรงช้าง

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ / 2562

สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าดำเนินการ+ กำไร Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน	327,500	-	327,500	
	เงินใน				
	งานชุดลอกคลอง				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	22,925		22,925	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			350,425	
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			350,000.-	
	ตัวอักษร (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)				
สรุปปริมาณงาน :	&ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	-			ตารางเมตร
	: &เฉลี่ยราคาประมาณ	-			บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุด เริ่มเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลโรงช้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโรงช้างที่ 23 /2562

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายเสกสรรค์ สันติชาติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวพรทิพย์ อัสวานวัตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวรรยา บุญเก่า

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

จำสิบเอก

(อรัญ พวงจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลโรงช้าง

(นางอัญญาวัฒน์ บรรจงพินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาล ตำบลโรงช้าง

แผ่นที่ 1

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุด
 เริ่มเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ 400.00 เมตร



ประมาณการเมื่อวันที่ 10 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2562

ประมาณการโดย นายเสกสรรค์ สันติชาติ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุ+แรงงาน		หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.		
	เสาไฟพร้อมโคมไฟ ความสูง 6.00 เมตร ระบบพลังงานแสงอาทิตย์														
1	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	10	ฐาน	2,200	-	22,000	-	600	-	6,000	-	28,000	-		
2	เสาไฟฟ้าผลิตจากเหล็กชุบกาวานไนส์ ๗ ไม่น้อยกว่า 138 มม. ทำ สี่ด้วยสีฝุ่นสีบรอนซ์เทาโลหะ อับสีด้วยความร้อน	10	ต้น	6,000	-	60,000	-	800	-	8,000	-	68,000	-		
3	โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน หลอด LED ไม่น้อยกว่า 40 วัตต์	10	โคม	5,500	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	-		
4	ชุดคอนโทรลชาร์จเจอร์	10	ชุด	2,350	-	23,500	-	-	-	-	-	23,500	-		
5	กล่องเหล็กพร้อมแบตเตอรี่แบบแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 AH	10	ชุด	6,800	-	68,000	-	-	-	-	-	68,000	-		
6	แผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ พร้อมโครงเหล็กยึดแผง	10	แผง	5,500	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	-		
7	ค่าดำเนินการสำรวจ + ติดตั้ง + ประกอบอุปกรณ์	10	ต้น	-	-	-	-	3,000	-	30,000	-	30,000	-		
	รวมเงินค่าวัสดุและแรงงาน											327,500	-		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%											22,925	-		
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น											350,425	-		

(-สามแสนห้าหมื่นสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน-)