สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโรงช้าง **แบบ ปร.5 (ก)**

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างประตูปิด-เปิด ระบายน้ำบริเวณคลองน้ำโจน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโรงช้าง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองน้ำโจน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ / 2562

สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 2 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 **ระยะเวลาดำเนินการ** 60 **วัน**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าดำเนินการ+ กำไร Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน	104,673	1.3375	140,000	
	เงื่อนไข				
	งานขุดลอกคลอง				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**				
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			**140,000.-**	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)				
สรุปปริมาณงาน : &ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง			-		ตารางเมตร
: &เฉลี่ยราคาประมาณ			-		บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด ระบายน้ำ บริเวณคลองน้ำโจน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโรงช้างที่ 276 /2562

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายเสกสรรค์ สันติชาติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวพรทิพย์ อัศวานุวัตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสวรรยา บุญเก่า

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

จ่าสิบเอก

(อรัญ พวงจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลโรงช้าง

(นางอัฏฐวัฒน์ บรรจงพินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาล ตำบลโรงช้าง แผ่นที่ 1

โครงการ ก่อสร้างประตูปิด-เปิดระบายน้ำ สถานที่ บริเวณคลองน้ำโจน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช ประมาณการโดย นายเสกสรรค์ สันติชาติ

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุ+แรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	
1	เสาเข็มคอนกรีตหกเหลี่ยม Ø0.15*0.15 ยาว 3.00 เมตร	3	ต้น	180	-	540	-	-	-	-	-	540	-	
2	เสาเข็มคอนกรีตหกเหลี่ยม Ø0.15*0.15 ยาว 2.00 เมตร	10	ต้น	165		1,650		-	-	-	-	1,650	-	
3	เครื่องจักรงานเคลียพื้นที่ / งานเสาเข็ม / วางท่อ / ถมคืน	1	งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	
4	ท่อ คสล.Ø 0.80 เมตร คุณภาพชั้น 3	8	ท่อน	1,000	-	8,000	-	100	-	800	-	8,800	-	
5	แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.35*0.05 ยาว 2.00เมตร	5	แผ่น	250	-	1,250	-	20	-	100	-	1,350	-	
6	คอนกรีตผสมเสร็จค่ากำลังอัดประลัย 240 KSC	3	ลบม.	1,800		5,400		300		900		6,300		
7	เหล็ก Ø 12 มม.	8	เส้น	180	-	1,440	-	3	-	24	-	1,464	-	
	เหล็ก Ø 9 มม.	5	เส้น	85	-	425	-	4	-	20	-	445	-	
	เหล็ก Ø 6 มม.	15	เส้น	48	-	720	-	4	-	60	-	780	-	
	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	43		430		15		150		580		
8	ชุดอุปกรณ์งานประตูเหล็ก เปิด-ปิด ตามรูปแบบ	1	ชุด	44,964	-	44,964	-	-	-	-	-	44,964	-	
	พร้อมติดตั้ง ขนาด 1.20*1.50 เมตร หนา 0.12 มม.													

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาล ตำบลโรงช้าง แผ่นที่ 2

โครงการ ก่อสร้างประตูปิด-เปิดระบายน้ำ สถานที่ บริเวณคลองน้ำโจน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช ประมาณการโดย นายเสกสรรค์ สันติชาติ

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุ+แรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	
9	ไม้แบบ	12	ตรม.	350	-	4,200	-	130	-	1,560	-	5,760	-	
10	ทรายถมหยาบรองพื้น	4	ลบม.	400	-	1,600	-	10	-	40	-	1,640	-	
11	ดินถม	40	ลบม.	120	-	4,800	-	15	-	600	-	5,400	-	
	รวมเงินค่าวัสดุและแรงงาน											104,673.00		
						(-หนึ่งแสนสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน-)								