

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณหลวงพ่อทองคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลพิตเพี้ยน อำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโรงช้าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๐๐,๐๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป อาคารขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ความยาว ๑๖.๐๐ ม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๖.....สิงหาคม.....๒๕๖๒.....เป็นเงิน.....๘๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | | |
|---------------------------------|------------------|------|
| ๖.๑ แบบแสดงรายการ ตาม ปร.๔..... | จำนวน.....๑..... | แผ่น |
| ๖.๒ เอกสารประกอบราคาวัสดุ..... | จำนวน.....๑..... | แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายเสกสรรค์.....สันติชาติ.....ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาวพรทิพย์.....อัครานูวัตร.....กรรมการ
- ๗.๓ นางสาวรทยา.....บุญเก่า.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโรงช้าง

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณหลวงพ่อดองคำ หมู่ที่ 5 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโรงช้าง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลวงพ่อดองคำ หมู่ที่ 5 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ / 2562

สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าดำเนินการ+ กำไร Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน	626,243.38	1.3074	818,750.60	
	เงื่อนไข				
	งานชุดลอกคลอง				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			818,750.60	
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			800,000.-	
	ตัวอักษร (-แปลแสนบาทถ้วน-)				
สรุปปริมาณงาน :	&ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง		-		ตารางเมตร
	: &เฉลี่ยราคาประมาณ		-		บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณหลวงพ่อดองคำ หมู่ที่ 5 ตำบลพิตเพียน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโรงช้างที่ 422 /2562

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายเสกสรรค์ สันติชาติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวพรทิพย์ อัสวานวัตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสุวรรณยา บุญเก่า

(นางอัญญาวัฒน์ บรรจงพินิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

จำสิบเอก

(อรัญ พวงจันทร์)


ปลัดเทศบาลตำบลโรงช้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
ประมาณการโดย

โครงการก่อสร้างศาลา ประชาคม บริเวณหลวงพอดทองคำ
หมู่ที่ 5 ตำบลพิตเพี้ยน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายการเลขที่ กงช่าง เทศบาลตำบลโรงช้าง
นายเสกสรรค์ สันติชาติ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฐานราก				-		-	-	
1	ปรับพื้นที่	200.00	ตร.ม	-	-	4.00	800.00	800.00	
2	เสริมรูปตัวไอ ขนาด 0.15 M * 1.00 M.	85.00	ตัน	150.00	12,750	60.00	5,100.00	17,850.00	
3	ขุดดินถมคืน	15.00	ลบ.ม	-	-	125.00	1,875.00	1,875.00	
4	ทรายหยาบรองกันหลุม	1.00	ลบ.ม	434.58	435	91.00	91.00	525.58	
5	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม	1,700.00	3,400	398.00	796.00	4,196.00	
6	เหล็ก RB 6 mm.	0.02	ตัน	24,766.36	495	4100.00	82.00	577.33	
7	เหล็ก RB 9 mm.	0.08	ตัน	23,738.32	1,899	4100.00	328.00	2,227.07	
8	เหล็ก DB 12 mm.	0.12	ตัน	21,495.33	2,579	3,300	396.00	2,975.44	
9	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	46.73	140	-	-	140.19	
10	คอนกรีต 1:2:4	4.00	ลบ.ม	1,915.89	7,664	306.00	1,224.00	8,887.56	
11	ไม้แบบ 80%	10.00	ลบ.ฟ	400.00	4,000	-	-	4,000.00	
12	คร่าว+ค้ำยัน	3.00	ตร.ม	400.00	1,200	-	-	1,200.00	
13	ค่าแรงไม้แบบ	13.00	ตร.ม	-	-	133	1,729.00	1,729.00	
					-		-	-	
ยอดยกไป								46,983.16	

หมายเหตุ: ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

ประมาณการโดย..........นักบริหารงานช่างระดับต้น
(นายเสกสรรค์ สันติชาติ)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
ประมาณการโดย

โครงการก่อสร้างศาลาประชาชน บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
หมู่ที่ 5 ตำบลพิตเพี้ยน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายการเลขที่ กงช่าง เทศบาลตำบลโรงช้าง
นายเสกสรรค์ สันติชาติ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				-		-	46,983.16	
	งานคาน			-	-		-	-	
1	เหล็ก RB 6 mm.	0.16	ตัน	24,766.36	3,962.62	4100.00	656.00	4,618.62	
2	เหล็ก DB 12 mm.	0.36	ตัน	21,495.33	7,738.32	3300.00	1,188.00	8,926.32	
3	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	46.73	373.84	-	-	373.84	
4	คอนกรีต 1:2:4	8.00	ตัน	1,915.00	15,320.00	306.00	2,448.00	17,768.00	
5	ไม้แบบ	60	ลบ.ฟ	400.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
6	ค่าแรงไม้แบบ	75.00	ตร.ม	-	-	133.00	9,975.00	9,975.00	
7	คร่าว+ค้ำยัน	18.00	ตร.ม	400.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
					-			-	
	งานพื้น				-		-	-	
1	ทรายถม	60.00	ลบ.ม	280.37	16,822.20	99.00	5,940.00	22,762.20	
2	เหล็ก RB 6 mm.	0.20	ตัน	24,766.36	4,953.27	4100.00	820.00	5,773.27	
3	คอนกรีต 1:2:4	19.00	ลบ.ม	1,915.00	36,385.00	306.00	5,814.00	42,199.00	
4	กระเบื้องปูพื้น(ห้องน้ำ)	8.00	ตร.ม	280.00	2,240.00	158.00	1,264.00	3,504.00	
ยอดยกไป								194,083.41	

หมายเหตุ: ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

ประมาณการโดย.....
(นายเสกสรรค์ สันติชาติ)

(Signature)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

รายการประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
ประมาณการโดย

โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณห้วงพยอมทองคำ

หมู่ที่ 5 ตำบลพิตเพี้ยน อำเภอมหาสาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายการเลขที่ กองช่าง เทศบาลตำบลโรงช้าง

นายเสกสรรค์ สันติชาติ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				-		-	194,083.41	
	งานเสาร์หลังคา			-	-		-	-	
1	เหล็ก RB 6 mm.	0.08	ตัน	24,766.36	1,981.31	4100.00	328.00	2,309.31	
2	เหล็ก DB 12 mm.	0.25	ตัน	21,495.33	5,373.83	3300.00	825.00	6,198.83	
3	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	46.73	233.65	-	-	233.65	
4	คอนกรีต 1:2:4	2.50	ลบ.ม	1,915.00	4,787.50	306.00	765.00	5,552.50	
5	ไม้แบบ	38	ลบ.ฟ	400.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
6	ค่าแรงไม้แบบ	48.00	ตร.ม	-	-	133.00	6,384.00	6,384.00	
7	คร่า+ค้ำยัน	11.00	ตร.ม	400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
					-		-	-	
	งานผนัง				-		-	-	
1	งานก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม.	72.00	ตร.ม	122.00	8,784.00	80.00	5,760.00	14,544.00	
2	งานฉาบปูนเรียบ	168.00	ตร.ม	75.00	12,600.00	82	13,776.00	26,376.00	
3	แผงลวดตาข่าย ขนาด 1 1/2"คร่าเหล็กฉาก	60.00	ตร.ม.	480.00	28,800.00	120.00	7,200.00	36,000.00	รวมค่าแรง
4	บานประตุม้วน	4.00	ชุด	21,703.00	86,812.00	-	480.00	87,292.00	รวมค่าแรง
						ยอดยกไป		398,573.70	

หมายเหตุ: ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ประมาณการโดย.....
(นายเสกสรรค์ สันติชาติ) นักบริหารงานช่างระดับต้น

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 สถานที่ก่อสร้าง
 แบบเลขที่
 ประมาณการโดย

โครงการก่อสร้างศาลาประชาชนบริเวณหอวังพุดทองคำ
 หมู่ที่ 5 ตำบลพิติเพียน อำเภอมหาสาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รายการเลขที่
 นายเสกสรรค์ สันติชาติ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				-		-	585,149.38	
	โต๊ะร่วมนั่งราบแบบชักโครก	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	450.00	900.00	11,900.00	
	งานเดินท่อโสโครก	2.00	จุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
	งานเดินท่อน้ำดี	4.00	จุด	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	รวมค่าแรง
	ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลมวง ขนาด 0.80 ม.	6.00	อัน	145.00	870.00	50.00	300.00	1,170.00	
	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 0.80 ม.	2.00	อัน	82.00	164.00	24.00	48.00	212.00	
					-		-	-	
	งานสี				-		-	-	
	สีกันสนิม	169.00	ตร.ม.	30.00	5,070.00	38	6,422.00	11,492.00	
	สีน้ำอะครีลิก	168.00	ตร.ม.	35.00	5,880.00	30	5,040.00	10,920.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
							ยอดยกไป	626,243.38	

หมายเหตุ: ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ประมาณการโดย.....*[Signature]*..... นักบริหารงานช่างระดับต้น
 (นายเสกสรรค์ สันติชาติ)

X/oad Δ